

Maapinnast allapoole on vaja tugevdada vundamenti betooniga 1,5m,
paksusega ca 10cm ja armeerida, soojustada vahuga, teha hüdroisolatsioon.
Maapinnast kõrgemale sokli osa +/- 1,6m
soojustada ja katta sokli plaadiga
Lahti kaevame ise ja tööde käigus vahetame ära
majast väljuvad torud, tagasitäite teeme ise.