

**TELLIJA**

**OBJEKT**

Oela küla  
Rapla vald  
Raplamaa

## **TULETÕRJE VEEVÕTUKOHT**

**PROJEKT** EH25045  
**STAADIUM** Eelprojekt - EP

**PROJEKTIJUHT**  
**TEHNILINE TEOSTUS** +372

SEPTEMBER 2025

# 1. SISUKORD

<b>Tiitelleht</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Sisukord</b> .....	<b>2-3</b>
<b>2. Olemasolev olukord</b> .....	<b>4-5</b>
2.1 Kinnistu maakatastri väljavõte .....	4
2.2 Situatsiooniskeem.....	5
<b>3. Seletuskiri</b> .....	<b>6-12</b>
3.1 Üldosa .....	6
3.1.1 Üldandmed .....	6
3.1.2 Alusdokumendid.....	7
3.1.3 Projekti eesmärk, olemasolev olukord.....	7
3.2 Tuletõrje veevõtukohta lahendus .....	8
3.2.1 Asendiplaaniline lahendus .....	8
3.2.2 Tuletõrjevee mahuti paigaldus .....	8
3.2.3 Haljastus, parkimiskoht .....	9
3.2.4 Katendite taastamine.....	9
3.2.5 Tööd olemasolevate rajatiste kaitsevööndis.....	10
3.2.6 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine.....	10
3.2.7 Keskkonna osa .....	10
3.2.8 Jäätmekäitlus.....	11
3.2.9 Ehitusjärgne täitedokumentatsioon .....	11
3.2.10 Kuivhüdrandi kaitsetsoon .....	11
3.3 Joonised.....	12
3.3.1 Projekteeritud tuletõrjevee mahuti.....	12
3.4 Täiendavad nõuded.....	12
<b>4. Lisa – Geodeetiline mõõdistus</b> .....	<b>13</b>
<b>5. Lisa – Detailplaneeringu seletuskiri ja põhiplaan</b> .....	<b>14-23</b>
<b>6. Joonised</b>	

Asendiplaan..... AE-1

## 7. Dokumendid, lisamärkused

## 2. OLEMASOLEV OLUKORD

### 2.1 KINNISTU MAAKATASTRI VÄLJAVÕTE 29.09.2025

29. september 2025



MAA- JA RUUMIAMET

#### Maatüki

#### info

Aadress	Oela küla, Rapla vald, Rapla maakond
Pindala	3526m <sup>2</sup>
Haritav maa	3526m <sup>2</sup>
Sihtotstarbed	ULDKASUTATAV_MAA 100%
Katastrisse kantud	11. august 2006
Maa maksustamishind	353€
Kinnistu nr	
Omandivorm	Eraomand
Märke	-



## 2.2 SITUATSIOONISKEEM 29.09.2025

### 3. SELETUSKIRI

#### 3.1 ÜLDOSA

---

Käesoleva projektiga on Raplamaale, Rapla valda, Oela külla, teenindav tuletõrje veevõtukoht.

kinnistule projekteeritud detailplaneeringut

Projekti osas on lähtutud:

- SM 1.03.2021 määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
- SM 18.02.2021 määrusest nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“
- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a. määrusega nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”.

Normdokumendid:

1. EVS 812-6:2012/AC:2016/A2:2017 – Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
2. EVS 812-7:2018 – Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

##### 3.1.1 ÜLDANDMED

HOONE NIMETUS

Tuletõrjevee mahuti ( Tuletõrje veevõtukoht, sealhulgas hüdrant)

EHITUSPROJEKTI TELLIJAJA

KINNISTU ANDMED

Maakond: Raplamaa  
Omavalitsus: Rapla vald  
Asutusüksus: Oela küla  
Lähiaadress:  
Tunnus:  
Sihtotstarve: üldkasutatav maa 100%  
Pindala: 3526 m<sup>2</sup>

PROJEKTEERIJA

Projekti koostaja:  
Reg.nr.

Projektijuht:

### 3.1.2 ALUSDOKUMENDID

Alusdokumendid (lisatud projekti dokumentide konteinerisse)

- poolt koostatud topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega, töö nr 31.07.2025
- kinnistu maa-ameti ja ehitisregistri väljavõtted olemasolevast olukorrast, 29.09.2025
- poolt koostatud kinnistu ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering, töö nr . Maa-ameti ID

### 3.1.3 PROJEKTI EESMÄRK, OLEMASOLEV OLUKORD

detailplaneeringuga on loodud antud piirkonda üksikelamute ala, kus osadele kruntidele on tänase seisuga juba välja ehitatud elamud. Planeeringuala keskosas on kaks kinnistut, mis on mõeldud tehnovõrkude ja üldkasutatava ala planeerimiseks:

15a (tootmismaa 100%) ja (üldkasutatav maa 100%). 15a kinnistule on varasemalt ehitatud planeeringuala teenindav puurkaev (reg.kood ), millel on 50m sanitaarkaitseala. Kuna kehtiv sanitaarkaitseala 50m ulatub ka enamuse kinnistu peale, siis jääb käesoleva projektiga esitatav tuletõrje veevõtukoht koos kuivhüdrandi kaitsetsoonidega (10m ja 30m) täismahus sanitaarkaitsealale.

Detailplaneeringu järgi on planeeringuala tuletõrje veevõtukoht, mis peab tagama kustutusvee normvooluhulga min. 10 l/s 3h jooksul (vastavalt EVS 812-6:2012/AC:2016/A2:2017 – Ehitise tuleohutus: Tuletõrje veevarustus), lahendatud hüdrandiga väljavõttega planeeringuala teenidavast veetorustikust. Kuna puurkaevuga lahendatud veevarustuse torustikust ei saa nõuetele vastavalt hüdrandi väljavõtet rajada, projekteeritakse planeeringuala jaoks eraldi kinnise mahutiga ja kuivhüdrandiga veevõtukoht.

Antud projektiga esitatavad tööd:

- Rajatakse kinnistule nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht ehk kinnine 30m<sup>3</sup> mahuti koos kuivhüdrandiga
- Rajatakse mahuti kõrvale seda teenindava sõiduki parkimiskoht
- Tuletõrje veevõtukoht kooskõlastatakse puudutatud naaberkinnistute omanikega

*KINNISTU VÄLJAVÕTE KOOS KITSENDUSTEGA*

## 3.2 TULETÖRJE VEEVÕTUKOHA LAHENDUS

### 3.2.1 ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

Tuletõrjervee mahuti paigaldatakse kinnistule, krundi ligipääsutee juurde. Mahuti ja kuivhüdrandi teenindamiseks (k.a. 15a kinnistul asuva puurkaevu) rajatakse 15x8,8m suurune, killustikkattega, parkimisala. Kuivhüdrant paigaldatakse asukohta koordinaatidega X- ja Y-. Tagatud on kuivhüdrandi kaitsetsoonide vaba ala, kus ei asu hooneid ega varjualuseid. 30m kaitsetsoonis asub planeeringuala teenindav puurkaev ja pumpla, mis on peamiselt maasisene rajatis.

Kuivhüdrandi 30m kaitsetsooni alasse jäävad osaliselt järgmised erakinnistud: 17 ( ) ulatusega 38m<sup>2</sup>, 15 ( ) ulatusega 245m<sup>2</sup> ja ( ) ulatusega 472m<sup>2</sup>. Lisaks jäävad 30m kaitsetsooni alasse ka planeeringuala arendaja alad ja 15a kinnistud, millest esimene on transpordiala ja teine tootmismaa ehk puurkaevu ala.

Mahuti paigaldusalasse ei jää varem rajatud tehnovõrke ega rajatisi, kuid olemasolev elektri MP maakaabel ja planeeringuala teenindav veetorstik asub ehitatava parkimisala all.

### 3.2.2 TULETÕRJEVEE MAHUTI PAIGALDUS

#### ÜLDINE

Projekteeritud mahuti on klaasplastist tehasealine 30m<sup>3</sup> veemahuti, mille juurde lisatakse kuivhüdrant. Mahuti andmed:

Kõrgus	2500mm
Laius	2500mm
Pikkus	6545mm
Teenindusluuk	d-600mm
Maht	30m <sup>3</sup>

Mahuti paigaldatakse olemasolevast pinnasest 0,5m kõrgemale ja kaetakse muldkehaga min 0,5m. Mahuti kõrgus olemasolevast maapinnast koos muldkehaga on min 1,0m.

#### MAHUTI PAIGALDUS

NB! Kõik paigaldustööd tuleb teostada vastavalt tootjapoolse paigaldusjuhendi ja nõuete järgi!

Mahuti paigaldamiseks on vajalik kaevata kaevis, mille mõõtmed võimaldavad teostada kaevise nõuetekohast tagasitäidet ning pinnase tihendamist. Stabiilse pinnase korral peavad kaevise mõõtmed olema mahuti gabariitidest selle kõikidest külgedest vähemalt 450mm suuremad. Ebastabiilse pinnase korral peab olema kaevis mahuti kõikidest külgedest suurem vähemalt ½ mahuti läbimõõdu võrra.

Enne täidismaterjali lisamist tuleb kaevis voorderada geotekstiiliga. Sobilikku geotekstiili profiil peab vastama vähemalt klassile 2.

Mahuti paigaldamisel fikseeritakse mahuti betoonplokkidega (või alternatiivina betoonplaadiga) ja ankurdatakse rihmadega betoonplokkide külge.

Mahuti paigaldusel betoonplokkidele vahele jätta betooni ja mahuti vahele ja põhja min 20cm täitepinna tihendatud kiht, mis tuleb tihendada pinnasetihendajaga vähemalt 95%-ni pinnase looduslikust tihedusest (selle saavutamiseks tuleb 200kg tihendajaga tihendada vähemalt 5 korda). Parimad kaevise täitematerjalid on kruus või killustik. Materjal peab olema puhas, sorteeritud, vabalt voolav ning ei tohi sisaldada jääd, lund, savi, orgaanilisi materjale ega liiga suuri ja raskeid kehasid, mis võivad mahutit langedes kahjustada. Minimaalne puistetihedus on 1500 kg/m<sup>3</sup>.

Mahutit on keelatud paigaldada vastu betoonplokke või vastu suuremaid kive!

Mahuti paigaldusel fikseerida mahuti kinnisturihmadega läbi betoonploki kinnitusaasade. Üks ankurdusrihm on arvestatud kestma 2500kg. Ankurdusrihmad tuleb kinnitada ja pingutada selliselt, et mahuti kuju ei deformeeruks (ülepingutatud rihtm).

#### TAGASITÄITED

**Kruus** tohib läbida 2...4 mm avadega sõela ainult 3% ulatuses. Materjal peab olema ümar, herneterade sarnane kruus, fraktsiooniga 4...20. **Killustiku** osakeste suurus peab olema fraktsiooniga 4...20 ning materjal tohib läbida 2,4 mm avadega sõela ainult kuni 3% ulatuses. Tagasitäite materjalina ei ole soovitatav kasutada **liiva** või välja kaevatud **looduslikku pinnast**. Liiva ja loodusliku pinnase puhul ei ole garanteeritud vastava täitematerjali ära uhtumine aja jooksul. Täitematerjali ära uhtumise korral mahuti ümbert väheneb pinnase ühtlane toetus mahutile ning mahuti võib sellel kohal hakata deformeeruma

Tagasitäitmist alustades tuleb mahutisse valada 400 mm paksune veekiht. Enne igat järgmist kihti valada mahutisse järgmine 300 mm paksune veekiht. Mahuti ümbrus tuleb täita 300 mm tagasitäite kihtide kaupa kuni sissevoolutoruni, igat kihti tihendades 95%-ni pinnase looduslikust tihedusest (selle saavutamiseks tuleks 200 kg tihendajaga tihendada vähemalt 5 korda). Vältida tuleb tühimike jäämist tagasitäitesse. Täidis tuleb väga korralikult paigaldada mahuti esimese kolmandiku ulatuses (jalgade vahe, alumised küljed, otste alused ja toruühenduste alused). Ebastabiilse pinnase või kõrge pinnasevee korral vältida tagasitäitmisel liiva kasutamist.

#### VEETÕRJE EHTUSKAEVIKUST

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal ning pinnase omadustest konkreetsetel kaevikulõigul. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud kaasnevad kulud kannab tööde teostaja.

#### KUIVHÜDRANDI PAIGALDUS

Kuivhüdrant paigaldada vastavalt tootjapoolse paigaldusjuhendi ja nõuete järgi. Kuivhüdrandi väljavõte jääb mahuti edelapoolsesse otsa ehk parkimisala poole.

#### 3.2.3 HALJASTUS, PARKIMISKOHT, RAIE

Mahuti paigaldusala planeeritakse peale ehitust muruplatsidega alaks. Muruplatside taastamisel tuleb tugeva aluspinnase peale kanda min. 15cm kasvupinnast ehk mulda, külvata uus muruseeme ja tagada muruplatsi kasvamine. Kõrguslikult viia katend kokku olemasoleva pinnase kõrgusega ja reljeefiga.

Mahutit teenindav parkimiskoht rajatakse min 20cm killustikalusele, mille põhjas on geotekstiil. Killustikaluse alla mitte jätta kasvupinnast, killustikalus rajada tugevale aluspinnasele. Killustikalus viia kõrguslikult kokku olemasoleva sõidutee kõrgusega.

Mahuti ehitusalas puudub suuremate raieloaga puude likvideerimise vajadus.

#### 3.2.4 KATENDITE TAASTAMINE

Kui mehhanismide liikumine rikub tänavamaa haljastust või olemasolevat sõiduteed, tuleb sissesõiduteed ehitusalale laiendada täiendava killustikalusega. Peale ehitustöid tuleb killustikalus likvideerida ja taastada esialgne olukord.

### 3.2.5 TÖÖD OLEMASOLEVATE RAJATISTE KAITSEVÕNDIS

Mahuti ja kuivhüdrandi ehitusalas ei ole olemasolevaid tehovörke, kuid hüdrandi teenindamiseks loodava parkimisala alla jäävad pumppla toiteks ette nähtud elektri MP maakaabel ja suurkaevust väljuv planeeringuala veetorustik. Olemasolevate tehovõrkude kaitsetsoonis tuleb kõik tööd kooskõlastada rajatiste omanikega, vajadusel kutsuda objektile omanike esindaja, teostada rajatiste mahamärkimised. Vajadusel taotleda kaevetöödeks kaeveluba kohalikult omavalitsuselt.

Kui tehnorajatiste sügavus on väiksem kui 70cm, tuleb kaitsetsoonis teha kaevetööd käsitsi. Kuna parkimisala rajamisel tuleb koorida olemasolev pinnas kuni tugeva aluspinnaseni ja täita parkimisala killustikuga, siis puudub vajadus kaevetöödega nii sügavale minna.

### 3.2.6 OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE

Kuna ehitusobjektile liiklemine käib läbi üldkasutatavate teede, tuleb ehitajal tagada kohalike elanike vaba ja ohutu liiklemine sõiduteel ja sõidutee äärsel alal, kus saab liigelda jalgsi. Kui ehitustööde tõttu tuleb liiklust ümber korraldada või osaliselt tee sulgeda, siis antud tegevus tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega ja vajadusel teha teedele nõuetekohased ohutusmärgistused.

Vajadusel eraldada töömaa piirdeaiaga ja tagada inimeste ohutu liiklemine töömaa piiride juures.

Ehitustegevusega ei tohi kahjustada ega rikkuda naaberkinnistute vara, ehitisi ja kinnistu planeeringuid. Kui ehitaja on kahjustanud eelpool mainitud naaberkinnistute vara, tuleb eitajal sellest kohe teavitada vara omanikku ja taastada või hüvitada kahjud omanikule.

### 3.2.7 KESKKONNA OSA

Keskkonnakaitse üldised nõuded.

Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid ning vältima keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jäätmete omadustele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. Ilma loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega muul viisil kahjustada ehitusplatsi looduslikke elemente. Kõik materjal, mis jääb järgi puude raiumisest või pügamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. Ümberkaudseid puid ja ehitisi, mis ei asu tööpiirkonnas, tuleb kaitsta heakskiidetud meetoditega. Kaevetööd, mida teostatakse puule lähemal kui 2 m, tehakse käsitsi. Seejuures üle neljasentimeetrise läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Pärast trassi mahamärkimist ja enne kaevetöödele asumist tuleb trassi koridor koos Tellijaga üle vaadata. Puude ja haljastuse kaitseks tuleb teostatavad ehitustööd teha maksimaalselt nn. kinnisel meetodil. Ehitustööde perioodil kasutada kõrghaljastuse kaitseks tüvekaitseid. Väärtuslikele töötsoonis asuvatele puudele tuleb seada tarand ning vältida juurestiku kinnisurumist mehhanismide poolt. Töötsoonis ehitismehhanismidele ette jäävatele puuokstele tellida arboristi poolt lõikus. Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms mõjul, peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Tellija ja asjassepuutuvat maaomanikku rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitaitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad teed, kõnniteed ja muud alad hoida puhtana. Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenumist tänavatele tööde alalt lahkuvatelt täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. Tagasitaitete sobimatu väljakaevatud pinnas tuleb ehitusplatsilt koheselt ära vedada ning käidelda legaalsel viisil. Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide kaupa ning käidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. Dokumentatsioon, mis tõendab ohtlike jäätmete nõuetekohast ja legaalselt käitlemist, peab olema igal ajal Töövõtja objektikontoris kättesaadav kontrollimiseks. Töövõtja peab pidevalt korras hoidma ehitusplatsi juurdepääsuteed ja kõnniteed. Platsile, teedele ja kõnniteedele ei tohi ladustada muda ega ehitusprahti, need tuleb transportida koheselt selleks ettenähtud kohtadesse. Kuni lõpliku katte taastamiseni peab Töövõtja tolmamise vähendamiseks vajadusel kaevejälge kastma.

### 3.2.8 JÄÄTMEKÄITLUS

Hoone ehitusega ei kaasne looduse reostusohu. Ehitusjätmete käitlemisel tuleb lähtuda KOHALIKU OMAVALITSUSE poolt kehtestatud nõuetest.

Ehitamisel tekkivad jäätmed tuleb ehitusplatsil sorteerida ja kas ära vedada või taaskasutusse anda. Puidujäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Kasutamiskõlblikku puitu saab taaskasutada ehitusmaterjalina, mittekölblik puit tükeldada ja kasutada küttematerjalina (v.a. värvitud ja immutatud puit). Kivijäätmed sorteerida ehitusplatsil olevatesse konteineritesse ja vedada kas ümbertöötlemiseks või ehitusjätmete ladustuspaika. Ehitusjätmed on ehituse, remondi ja lammutamise käigus tekkivad jäätmed ning väljaveetav pinnas.

Ehitusjätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja.

Ehitusjätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida:

- 1) ohtlikud ja ohtlike aineid sisaldavad jäätmed;
- 2) puidujäätmed;
- 3) taaskasutuskõlbulik paber ja kartong;
- 4) metallijäätmed;
- 5) mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid, tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne);
- 6) raudbetoon- ja betoondetailid;
- 7) plastijäätmed, sealhulgas kile, vahtplast jne;
- 8) segaolmejäätmed;

Juhul, kui ehitusjätmete tekkekohas puudub võimalus jäätmete sorteerimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, võib jäätmed sorteerimata üle anda vastavale jäätmekäitlusettevõttele, kes teeb selle töö teenustööna. Liikidesse sorteeritud jäätmed tuleb koguda eraldi ja taaskasutada või anda taaskasutamiseks üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ohtlikud ehitusjätmed tuleb koguda liikide kaupa nõuetele vastavatesse konteineritesse ja anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.

### 3.2.9 EHITUSJÄRGNE TÄITEDOKUMENTATSIOON

Peale ehitustööd tuleb koostada tuletõrjeeve mahuti täitedokumentatsioon (toote sertifikaat, paigaldusjuhend, kasutatud materjal) koos teostusjooniste ja kaetud tööde aktidega.

Peale ehitustööd tuleb koostada vastavat pädevust ja litsentsi omava ettevõtte või isiku poolt tuletõrje veevõtukohta ülevaatuse akt, mis tõendab rajatise nõuetekohasust ja mille alusel kantakse tuletõrjeeve mahuti ametlikuks tuletõrje veevõtukohaks.

### 3.2.10 KUIVHÜDRANDI KAITSETSOON

Kuivhüdrandi kaitsetsoon on määratud 30m, kaitsetsooni ei tohi ilma Päästeameti kooskõlastuseta ehitada hooneid ega varjualuseid. Antud projektiga ei ole kaitsetsooni alas ühtegi takistavat ehitist ega rajatist.

### 3.3 JOONISED

---

#### 3.3.1 PROJEKTEERITUD TULETÕRJEVEE MAHUTI

- |    |             |      |
|----|-------------|------|
| 1. | ASENDIPLAAN | AE-1 |
|----|-------------|------|

### 3.4 TÄIENDAVAD NÕUDED

---

- Ehitamine tuleb dokumenteerida (vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 3 14.02.2020 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded")
- Ehitusteatis kehtib 2 aastat. Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev. Esitada 3 päeva enne töödega alustamist "ehitamise alustamise teatis". Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust (ehitusseadustiku § 45 lg (1), (2), § 43 lg (1))
- Ehitiste valmimisel taotleda kasutusteatis

NB! Peale ehitust tuleb koostada ehitusjärgne geodeetiline kontrollmõõdistus koos mahuti asukoha ja parkimisalaga.

Koostas: