

**AA-9-09 LISA 9. EHITUSTÖÖDE LOEND**

Jrk nr	Töö kirjeldus	Ühik	Maht
<b>1</b>	<b>Tiik</b>		
1.1	koprapaisu likvideerimine	töö	1
1.2	märkimistöö	töö	1
1.3	heintaimestiku ja peenvõsa niitmine	m2	500
1.4	ehituskaeviku kaevamine gaasitoru kaitseümbrise ehitamiseks	m3	170
1.5	geotekstiili paigaldamine ehituskaevikusse	m2	165
1.6	taldmikuplokkide paigaldamine või monoliitset betoonist taldmike ehitamine	m3	3
1.7	raudbetoonist vundamendiplokkide paigaldamine 2400x400x600	tk	20
1.8	raudbetoonist tee plaadi paigaldamine 4500x2000x140	tk	4
1.9	ehituskaeviku täitmine liivaga ja tihendamine kihtide kaupa	m3	60
1.10	poolitatava kaablikaitsetoru paigaldamine DN110, 1250N	m	9
1.11	ehituskaeviku tagasitäitmine kohapealse pinnasega kihtide kaupa tihendades	m3	85
1.12	ülejääva pinnase laialiplaneerimine rajatava teega külgnevale alale	m3	85
1.13	veetõrje (vee väljapumpamine ehituskaevikust ehitustööde ajal)	töö	1
1.14	kraavi puhastamine settest (ca 100 m) ja sängi profiili taastamine kavandatava truubi ulatuses (ca 15 m)	m3	50
1.15	geotekstiili paigaldamine kraavi sängi (NGS pr 4)	m2	90
1.16	geokomposiitmaterjali paigaldamine juurdepääsutee mulde alla (Basetrac Duo-C PET 30 B15)	m2	90
1.17	liivast truubitoru aluskihi rajamine, h = 20 cm	m2	16
1.18	truubitoru paigaldamine (DN1000)	m	10
1.19	truubi ja juurdepääsutee muldkeha rajamine juurdetoodava pinnasega	m3	55
1.20	kruuskatte rajamine, h = 20 cm	m2	150
1.21	truubi otsakute kivikindlustise rajamine (kivid 15...30 cm)	m2	45
1.22	kasvupinnase paigaldamine mulde nõlvale ja heinaseemne külv	m2	20
1.23	erosioonitõkkemati paigaldamine mulde nõlvale	m2	20
1.24	rikutud teekatte taastamine	töö	1
1.25	muud heakorrastustööd	kmpl	1

\*Märkus:

Punktis 1.4 ja 1.5 antud geosünteesmaterjali paigaldamisel on antud katmist vajava pinna suurus. Materjali koguse arvestamisel tuleb lisada paanide ülekatte kulu.