

Materjalide kokkuvõte

Töö: Ilvese 32//34	Projektijuht: M.Juursalu	Töö nr: 1142
	Vastutav spetsialist: L-L. Juursalu	Kuupäev: 30.09.2024
Osa: VKV		

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sademeveekanaliseerimine kinnistuväline							
1.	Sademeveetoru SN8 PP v PVC	De250	7,5	jm			
2.	Sademeveetoru SN8 PP v PVC	De315	2x 0,5	jm			
3.	Liugmuhv	De315	2	tk			
4.	Ülemikek asb-PP	DN280-De315	2	tk			
5.	Plastkaev, teleskoop, malmluuk	800/630	1	kompl.			
Drenaaž kinnistuses							
1.	Ehitusdrenaažitoru	De110	240	jm			
2.	Drenaažikaev	De315	9	kompl.			
3.	Paindub muhvlitnik	De110	9	tk			
4.	Geotekstiil II tüüp 2m lai		240	jm			
5.	Filterkillustik	fr 16	48	m³			
Sademeveekanaliseerimine kinnistuses							
1.	Sademeveetoru SN8 PP v PVC	De250	5	jm			
2.	Sademeveetoru SN8 PP v PVC	De160	41	jm			
3.	Sademeveetoru SN8 PP v PVC	De110	90	jm			
4.	Plastkaev, teleskoop, malmluuk (dr tagavsisivooluklapp)	400/315	8	kompl.			
5.	Vundamendist läbiviik	110	12	tk			
Taastamine- kinnistuväline							
1.	Asfaltbetoon AC 12 surf, 6cm		30	m²			
2.	Haljasala		16	m²			
Taastamine- kinnistuses							

Termopilt OÜ, Suur-Jõe 63, Pärnu

Tel: (+372) 6016500, info@termopilt.ee



Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Haljasala		ca 750	m ²			
2.	Betoonkivi		vastavalt vajadusele	m ²			

1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.
2. Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga
3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.