

TEHNILINE KIRJELDUS. Piirdeaia ehitus.

Hanke nimetus: koostootmisjaama piirdeaia ehitustööd.

Hankes osaleja: Palun lugeda läbi kogu hanke dokumentatsioon enne objektiga tutvumist ja pakkumuse koostamist ning esitamist

Sisukord:

- Töö teostamise aadress, hanke objekt
- Tööde lõplik tähtaeg
- Töö teostamise üldised tingimused
- Hetkeolukord
- Hanke töö sisu

Töö teostamise aadress, hanke objekt :

Piirdeaia paigaldustööde käigus paigaldada kinnistu piiri ja Harjumaa. vahele uus paneelaed, olemasoleva, osaliselt maha võetud võrkaia asemele. Orienteeruv paigaldatava piirdeaia kogupikkus on 46 jm.

Tööde lõplik tähtaeg: 1 kuu peale lepingu sõlmimist

Töö teostamise üldised tingimused:

1. Tellija eeldab, et Pakkuja / Töövõtja on põhjalikult tutvunud hankedokumentidega, olemasolevate ehitistega, rajatistega, territooriumitega, platsidega, teedega, vertilaal planeeritud alaga, aedadega ja seal valitsevate tingimustega, võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja töö teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud tingimused ja riskid.
2. Kogu tööprotsessi üldise koordineerimise vastutus lasub Töövõtjal.
3. Tellija jätab endale õiguse teha vajadusel tehnilise lähteülesande muudatusi ja täpsustusi selliselt, et hanke maht tervikuna oluliselt ei muutu.
4. Pakkumine peab vastama pakkumise kutse dokumendis esitatud tingimustele ega või olla mis tahes muul viisil eksitav.
5. Töövõtja peab teostama omal kulul kõik hankeobjektiga seotud tööde teostamiseks vajalikud täpsustavad mõõdistused (olemasolev olukord) ja uuringud, mis on talle vajalikud pakkumuse koostamiseks ja hanke võitmise korral ka hanke tingimuste täitmiseks ja tulemuse saavutamiseks.
6. Töövõtja peab oma pakkumise mahtu arvestama ka need tööd, mis ei ole pakkumise kutse dokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mis on, tuginedes Pakkuja / Töövõtja ametialasele professionaalsusele, vajalikud pakkumise kutse dokumentides kirjeldatud tööde nõuetekohaseks ja Tellija taotlustele vastavaks teostamiseks.
7. Enne tööde algust tuleb Töövõtjal tutvustada kasutatavaid materjale ja see kooskõlastada Tellijaga esindajaga. Esitatavas eskiis-tööprojekti / tootekataloogides tööde teostuseks pakutavad lahendused ning konstruktsioonid, kuidas pakkujal on plaanis teostada tööd, millist tehnikat (kopad, postide puurimismasinad jne...), tehnoloogiat, millist konstruktsiooni ja materjale on plaanis kasutada, kuhu ja kuidas käitleb/utiliseerib jäägid, kuidas on korraldatud tööohutus ja turvalisus ning kuidas on korraldatud müra ja tolmu tekitavad tööd.
8. Töid saab teostada tööpäevadel ja tööajal 8.00-18.00, vajadusel öhtusel ajal ja puhkepäevadel, eelneval põhjendatud kokkuleppel Tellijaga.
9. Tööde teostaja peab võtma tarvitusele kõik abinõud tööde ohutuks läbiviimiseks. Vajadusel piirama tööala ja materjalide ladustamise alad kas ajutiste piiretega või ohulintidega, takistamaks kolmandate isikute juurdepääsu tööde teostamise ja aedade osade ladustus aladele.

10. Igapäevaselt peale töö lõppu tuleb jooksvalt töötsoon koristada ja hoida korras. Pärast tööde lõppu tuleb teostada kõigi paigaldatud aedade puhastus ja korrastustööd selliselt, et territooriumi alad ja rajatud aed oleksid koheselt kasutatavad.
11. Kõik demonteeritud ja eemaldatud ja ülevõetud vanad aia osad, materjalid, pinnas, kivid, kaevamisjääd, maa seest kaevamisel välja tulnud kivid, kändud, praht, metall, muud esemed tuleb ära vedada ja käidelda/utiliseerida.
12. Hankemenetluse ja töötegemise käigus Töövõtjale teatavaks saanud info (sh hankedokumentides ja selle lisades toodud info) on konfidentsiaalne ja ilma Tellija eelneva kirjaliku loata Töövõtja seda kolmandatele isikutele avaldada ei tohi.

Hetkeolukord:

Olemasolev aed 2000 aastatest koos betoon postidega ja punutud traatvõrkaiaga on amortiseerunud ja osaliselt ka maha võetud seoses tuulikute ladustamisega kõrval olevale krundile.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Hanke töö sisu:

Pakkuja / töövõtja, tuginedes oma professionaalsetele teadmistele ja oskustele, võib ja on kohustatud välja pakkuda tehniliselt sobivama ja majanduslikult soodsamad lahendused piirdeaia ehitamise lahendustele.

Piirdeaia ehitustööd

- Olemasoleva vana võrkaia ja aiapostide eemaldustööd, vajadusel aluspinna tasandus ja täitetööd ning segavate puude, põõsaste eemaldustööd, aia mõlemalt poolt 0,5m. Jäätmete (pinnas, puud, põõsad, aiapostid, aiavõrk, kivid jne...) käitlemisele viimine. Uus aed peab olema sirge ja esteetiliselt korrektne.
- Uue aia paigaldustööd, uus aed peab olema samade parameetritega ja kokku sobima olemasoleva paneelaiaga säilitamaks ühtse visuaalse ja esteetilise üldmulje.

- Perimeetri piirdeaiaks kasutada 3D aiapaneele standardse kõrgusega **2000** mm x pikkusega **2500**mm. Silma suurusega **200 mm x 50 mm**. Traadi Ø = **4,0 - 5,0** mm. Kõik aia komponendid on kaetud zn + rohelise pulbervärviga. Samuti tuleb aia rajamisel kasutada aiapaneelidele sobivaid poste ja kinnitustarvikuid ning rajada postide süvendid ja vundamendid.
- Paigaldatava aia pikkus on **46 jm**. Kinnistu piir Jaama tee L2 ja Jaama tee 3 vahel
- Uus paigaldatav aed ei tule samale kohale kus oli vana aed. Asukohad on märgitud joonisel.
- Aia algus ja lõppkohad



Foto 5



Foto 6

