



VKV projekti tingmärkide loetelu:

- ⊕ Proj. kanalisatsiooni vaatluskaev
- ⊗ Proj. torustiku läbiviik vundamendist
- Proj. veetorustiku sõlm
- K11 — K11 — K11 Proj. reoveekanaliseerimise torustik K11
- V11 — V11 — V11 Proj. veetorustik V11

tingmärkide loetelu:

- Kinnistu piir
- Proj. hoone
Proj. varikatus
- Projekteeritud terrass
- Perspektiivne abihoon
- Projekteeritud sõidutee
- Projekteeritud muru
- Projekteeritud parkimiskoht
- Sisepääs hoonesse/krundile
- Proj. sorteeritavad prügi konteinerid betoonpinnal
- Proj. harilik elupuu, nt "Smaragd", kõrgusega kuni 3 m
- Proj. pinnasekollektor

MÄRKUSED:

- 1) Asendiplaani aluseks oleva topo-geodeetiliste uurimistööde aruande on koostanud Inseneribroo, töö nr 25/5305. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- 2) Ehitustööde teostamisel ja materjalide valikul tuleb lähtuda kehtivatest tehnilistest nõuetest ning kõik muudatused tuleb eelnevalt kooskõlastada Projektteerija, Omanikujärelevalve ja Keila Vesi AS esindajaga.
- 3) Enne ehitustööde algust tuleb kohale kutsuda võrguvaldajate esindajad ning täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja sügavused. Ehitustööde läbiviimisel tuleb hoolikalt järgida võrguvaldajate poolt kehtestatud tingimusi, mis on täpsemalt kirjeldatud projektile väljastatud kooskõlastustel.
- 4) Enne ehitustöödega alustamist tuleb kindlasti üle kontrollida olemasolevate kanalisatsioonikaevude sisendite/väljundite kõrgusmärgid, et veenduda projekteeritud lahenduse kõrgusmärkide õigsuses.
- 5) Enne ehitustöödega alustamist peavad töömaal ja selle läheduses paiknevad puud olema nõuetekohaselt kaitstud.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Muudatuse kirjeldus:

Töö: üksikelamu. Vee ja kanalisatsiooni välisvõrgud.		Tellija:	
Joonis: Asendiplaan.		Objekti aadress: Valkse küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond.	
Vastutav insener:		Töö nr. 26-160	Versiooni nr. V01
Projektteerija:		Mõõtkava 1:500	Staadium PP
		Joonise nr VKV-4-01	Kuupäev 15.04.2026