

		ERAMU			
		HARKU VALD, HARJU			
		MAAKOND			
		Kanalisatsiooni materjalide spetsifikatsioon			
		Insener: 	Vastutav spetsialist: 		
		Kuupäev: 25.07.2024		Staadium: põhiprojekt	
NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
K2-PROJEKTEERITUD ISEVOOLNE KANALISATSIOON					
1		Kanalisatsioonitoru, De110, PP s.h tuulutustoru	35	m	nt. PipeLife/Evopipes
2		Kanalisatsioonitoru, De160, PP s.h tuulutustoru	2	m	nt. PipeLife /Evopipes
3		Ühendused kaevudega/ol.oleva torustikuga	-	-	Vastavalt vajadusele
4		Läbiviik vundamendist	1		
5	400/315	Vaatluskaev	2	kmpl	nt. PipeLife/Evopipes
SK1-PROJEKTEERITUD SADEMEVEE KANALISATSIOON					
1		Kanalisatsioonitoru, De110, PP s.h tuulutustoru mahutile ja imbtunnelitele	15	m	nt. PipeLife/Evopipes s.h mahuti välja- ja sissevoolutoru
2		PE Drenaažitoru augustatud poolring, De110	82	m	nt. PipeLife/Evopipes
3		Sademevee mahuti 3000l	1	kmpl	nt. Kaevutehased BOLT 3000l
4		Tagasivooluklapp soojuspumba ühendusele kaevu	1	tk	nt. PipeLife
5		Imbtunneli komplekt 4 mooduliga	1	tk	nt. Puhastid komplekt 4 mooduliga või asendada killustik auguga ca 1.2 m3
6		Sademevee lehter	4	kmpl	nt. PipeLife/Evopipes
7		Läbiviik vundamendist	1		
8	400/315	Drenaaži kontrollkaev	4	kmpl	nt. Evopipes settepesaga

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.