


1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED
 - 1.1 Nimipinge U_n 230/400 V
 - 1.2 Nimivool I_n 40 A
 - 1.3 Sagedus H_z 50 Hz
 - 1.4 Vastupidavus lühisele I_l 6 kA
 - 1.5 Latid ja juhtmed AC L1, L2, L3, N, PE
 - 1.6 Latid ja juhtmed DC –
 - 1.7 Juhtahelate pinge U_j 230 V
 - 1.8 Installeeritud võimsus P_i 20 kW
 - 1.9 Arvutuslik võimsus P_a 6 kW
 - 1.10 Juhistiküsteem TN–S
2. EHITUSLIKUD ANDMED
 - 2.1 Keskuse tüüp Ühine moodul
 - 2.2 Kaitseaste IP32
 - 2.3 Mehaanilise kaitstuse aste IK 07
 - 2.4 Paigaldusviis Pinnapealne
 - 2.5 Kinnitusviis Seinale
 - 2.6 Aparatuuri liik Kohtkindel
 - 2.7 Ukse tüüp Lukustatava pöördsooluriga
 - 2.8 Teenindusviis 1–poolne
 - 2.9 Pinnakate Valmistaja standard
 - 2.10 Elektromagnetiline keskkond A–olme
3. ERINÕUDED
 - 3.1 Max kõrgus m_m –
 - 3.2 Max laius m_m –
 - 3.3 Max sügavus m_m –
 - 3.4 Eraldusmoodus 1
 - 3.5 Juhtimis– ja lülitusseadmed –
 - 3.6 Mõõteriistad –
 - 3.7 Talitlusolud –
4. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS
 - 4.1 Toide Alt
 - 4.2 Väljuvad kaablid Ülalt
 - 4.3 Juhtimiskaablid Ülalt klemmidele
5. TUNNUSSILT JA TÄHISTUSED
 - 5.1 Tunnussilt Vastavalt standardile
 - 5.2 Tähistused Vastavalt standardile
6. ELEKTRIENERGIA MÕÖTESÜSTEEM
 - 6.1 Pinge 1x230V
 - 6.2 Vool Arvesti 1x80A
 - 6.3 Tariifide arv –
 - 6.4 Arvelduse liik Arveldusarvesti
 - 6.5 Mõõtesüsteemi tüüp Kaugloetav
7. MÄRKUSED
 - 7.1 Reservruum 30%
 - 7.2 Klemmliistud NV ja automaatika ühendustele
 - 7.3 Kaitseülilülitel (MCCB) peab olema alates 100A reguleeritav ülekoormus– ja lühisvabasti

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev
Projekt: Räpina, Põlva maakond			Staadium: PP	
Klient: KÜ				
Joonis: Korruse jaotuskeskus JK2 Jaotuskeskuse skeem			Töö nr: TNS23068	
Lehekülg: 1/2		Lehe suurus: A4	Skaala:	Joonise nr: EL–5–04
Kuupäev: 26.02.2024 fail: JK1.DWG				

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED					
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool	
PE N L1 L2 L3 	KLL	PEALÜLITI Kaitselahutuslüüti 3P 40A Sisestusliin peajaotuskeskusest PJK			AMCMK HF4x25+1	
	M2	KORTER 6 Elektrilevi 3-faasiline elektriarvesti	B25			
	RVK1	Rikkevoolukaitse 4P 25A 30mA tüüp A				
	1	Korteri tarbija	B13		Ol.olev	
	2	Korteri tarbija	B13		Ol.olev	
	3	Korteri tarbija	B13		Ol.olev	
	M3	KORTER 7 Elektrilevi 3-faasiline elektriarvesti	B25			
	RVK1	Rikkevoolukaitse 4P 25A 30mA tüüp A				
	1	Korteri tarbija	B13		Ol.olev	
	2	Korteri tarbija	B16		Ol.olev	
	3	Korteri tarbija	B16		Ol.olev	
	4	Korteri tarbija	B13		Ol.olev	
	5	Korteri tarbija	B16		Ol.olev	
	M4	KORTER 8 Elektrilevi 3-faasiline elektriarvesti	B20			
	RVK1	Rikkevoolukaitse 4P 25A 30mA tüüp A			Ol.olev	
	Projekt: , Räpina, Põlva maakond					Staadium:
	Klient: KÜ					PP
	Joonis: Korruse jaotuskeskus JK2 Jaotuskeskuse skeem					Töö nr: TNS23068
Lehekülg:		Lehe suurus:	Skaala:	Joonise nr:		
2 / 2		A4		EL-5-04		
Kuupäev: 26.02.2024 Fail: JK1.DWG						