

8 PÕHIMATERJALIDE LOETELU

8.1 Kinnistu veetorustik

Jrk. nr.	Materjali / seadme nimetus	Tüüp	Mööd-ühik	Kogus	Märkus
1.	Ühendus maakraaniga liitumispunktis		kmpl	1	
2.	Märkekaabel	Isoleeritud vaskkaabel Ø2,5mm ²	m	72	
3.	Märkelint	Sinine PE lint kirjaga "VESI"	m	70	
4.	Kinnistu veetorustik	De32 PE PN 10	m	71	
5.	Hülsstoru		m	2	
6.	Veemõõdusõlm	DN15	kmpl	1	

8.2 Kinnistu reoveekanaliseerimine

Jrk. nr.	Materjali / seadme nimetus	Tüüp	Mööd-ühik	Kogus	Märkus
7.	Isevooline reoveekanaliseerimine	PVC SN8 De110 PVC SN8 De160	m m	3 67	
8.	Märkelint	PE lint kirjaga "KANALISEERIMINE"	m	70	
9.	Teleskoopne reoveekanaliseerimise vaatluskaev, rennpõhjaga, malmkraega, kaevukaane 40t	De400/315	kmpl	3	KVK-1; KVK-2; KVK-3

Märkused:

- Loetelus on toodud põhimaterjalid. Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.
- Kaevetööde mahtusid pole spetsifikatsioonis eraldi välja toodud, kuna need olenevad suuresti valitud tehnoloogiast ning reaalsest oludest.
- Lisandub katete taastamine.