

NR	NIMETUS	MATERJAL	TÄHIS	HULK	MÄRKUSED
I	Eelisoleeritud materjalid				
1	toru Ø 33,7x2,6/110	Eelisoleeritud signaaltraatidega teras - P235GH isolatsioon - PUR väliskatte- PE-HD		8,55 m	
2	toru Ø 33,7x2,6/110	-"-		9,10 m	
3	torupõlv 90° Ø 33,7x2,6/125	-"-	l = 1,0+1,0 m	1 tk	N1
4	torupõlv 90° Ø 33,7x2,6/110	-"-	l = 1,0+1,0 m	1 tk	N1
5	2-kordse vettpidava kihiga PUR-koorikisolatsiooniga jätkupakendeid DN 32/140		BX	1 kompl	
6	2-kordse vettpidava kihiga PUR-koorikisolatsiooniga jätkupakendeid DN 32/125		BX	1 kompl	
7	2-kordse vettpidava kihiga PUR-koorikisolatsiooniga jätkupakendeid DN 25/125		BX	2 kompl	
8	2-kordse vettpidava kihiga PUR-koorikisolatsiooniga jätkupakendeid DN 25/110		BX	2 kompl	
9	Otsakate/end cap eelisoleeritud torule DN 25/125			1 kompl	
10	Otsakate/end cap eelisoleeritud torule DN 25/110			1 kompl	
11	Tihendusrõngad eelisoleeritud torule DN 25/125			2 tk	
12	Tihendusrõngad eelisoleeritud torule DN 25/110			2 tk	
13	Traadiliitmikud			12 tk	
14	Hoiatuslint			22 m	
II	Muud materjalid				
15	Paisumisvarupadi 1000x125x40			6 tk	
16	Paisumisvarupadi 500x125x40			2 tk	
17	Paisumisvarupadi 1000x110x40			4 tk	
18	Paisumisvarupadi 500x110x40			4 tk	
19	Kuulkraan DN25, PN40, keevis/keevis			2 tk	
20	Terasüleminek DN32-DN25			2 tk	
III	Kontrollmõõtesüsteem				
21	Torustike kontrollsüsteemi klemmkarp		IP54	1 tk	
22	3-juhtmeline ühenduskaabel		3x1,5mm	3 m	

	Objekt: KAUGKÜTTETORUSTIK		Töö nr. 703825	
	Aadress: Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond		TÖÖPROJEKT	
	Joonis: Materjalide spetsifikatsioon.		Leht	1 / 2
			Kõide	
			Kuupäev	25.02.25

NR	NIMETUS	MATERJAL	TÄHIS	HULK	MÄRKUSED
23	Kaabli väljundi komplekt isolatsiooni kaitsekorgist			2 kompl	

Märkus:

1. Töövõtja peab spetsifikatsiooni tööde alustamise eel üle kontrollima.
2. Materjalide asendamine tuleb tellijaga kooskõlastada.
3. Sulgarmatuuri spindli pikkused on arvestatud toru teljest.
4. Kaevude kõrgused/pikkused on näidatud joonistel toru pealt kuni maapinnani. Kaevude tellimisel tuleb arvestada nende paigaldamise viisi.
5. Materjalide spetsifikatsioon on koostatud montaažiskeemide alusel, lähtudes Logstor-i kataloogi andmetest. Kui Ehitaja kasutab teise tootja materjale või paigaldatav torustik ei vasta montaažiskeemidele, siis Ehitaja peab arvestama muudatustega ja korrigeerima spetsifikatsiooni.

	Objekt: KAUGKÜTTETORUSTIK		Töö nr. 703825	
	Aadress: Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond		TÖÖPROJEKT	
	Joonis: Materjalide spetsifikatsioon.		Leht	2 / 2
			Kõide	
			Kuupäev	25.02.25