



TEHNOSÜSTEEMIDE PROJEKTID

w33 OÜ, reg. nr: 16255624

Materjalide spetsifikatsioon

Aadress

Projekti nr

Staadium

Kuupäev

KVK-23-45

Põhiprojekt

25.12.2023

Nr	Nimetus	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Märkused
----	---------	-----------	------	-------	------	----------

Soojusvarustus

1	Pelletikatel	PELLTECH	EVERCLEA N PK100	1	kmpl	vastavalt tootelehele
2	Boiler			2	kmpl	400L
3	Akupaak			1	kmpl	400L
4	Paisupaagid			3	tk	vastavalt joonisele
5	Tsirkulatsioonipumbad			4	tk	vastavalt joonisele
6	3-tee ventiilid			2	tk	vastavalt joonisele
7	Kaitseklapid			3	tk	vastavalt joonisele
8	Armatuur					vastavalt joonisele ja vajadusele
9	Pelletimahuti			1	kmpl	
10	Vahemahuti			1	kmpl	
11	Õhutusventiil					vastavalt vajadusele

Küttesüsteem

1	Teraspress toru		15	550	jm	
2	Teraspress toru		18	144	jm	
3	Teraspress toru		22	34	jm	
4	Teraspress toru		28	43	jm	
5	Teraspress toru		35	30	jm	
6	Teraspress toru		42	29	jm	
7	Teraspress toru		54	8	jm	
8	Plaatradiaator	C11-500-1000		8	kmpl	Purmo
9	Plaatradiaator	C11-500-2000		4	kmpl	Purmo
10	Plaatradiaator	C11-500-500		2	kmpl	Purmo
11	Plaatradiaator	C11-600-600		4	kmpl	Purmo
12	Plaatradiaator	C21-500-1000		8	kmpl	Purmo
13	Plaatradiaator	C21-500-1200		3	kmpl	Purmo
14	Plaatradiaator	C21-500-2000		6	kmpl	Purmo
15	Plaatradiaator	C21-500-800		3	kmpl	Purmo
16	Plaatradiaator	C22-500-1000		4	kmpl	Purmo
17	Plaatradiaator	C22-500-1200		4	kmpl	Purmo
18	Plaatradiaator	C22-500-1800		4	kmpl	Purmo
19	Plaatradiaator	C22-500-2000		2	kmpl	Purmo
20	Plaatradiaator	C22-500-800		8	kmpl	Purmo
21	Plaatradiaator	C33-500-1000		6	kmpl	Purmo
22	Plaatradiaator	C33-500-1200		4	kmpl	Purmo
23	Plaatradiaator	C33-500-1600		2	kmpl	Purmo
24	Plaatradiaator	C33-600-1200		3	kmpl	Purmo
25	Radiaatori eelseadeventiil		RA-DV	75	tk	Danfoss

26	Radiaatori termoregulaator			75	tk	Danfoss
27	Radiaatori sulgventiil			75	tk	Danfoss
28	Tasakaalustusventiil	LENO MSV-B	DN25	1	tk	Danfoss
29	Tasakaalustusventiil	LENO MSV-B	DN32	1	tk	Danfoss
30	Kuulkraan		DN15	30	tk	Danfoss
31	Kuulkraan		DN20	10	tk	Danfoss
32	Kuulkraan		DN32	3	tk	Danfoss
33	Õhueraldjad, liitmikud, põlved ja muu armatuur					Vastavalt vajadusele
34	Sidumistraat					Vastavalt vajadusele
35	Hülsstoru					Vastavalt joonistele
36	Isolatsioon					Vastavalt joonistele
Veevarustus						
1	Veemöödusõlm			1	kmpl	vastvalt VMS skeemile
2	Plastkomposiittoru	PE-RT/AL	Ø32	64	jm	
3	Plastkomposiittoru	PE-RT/AL	Ø40	20	jm	
4	Plastkomposiittoru	PE-RT/AL	Ø50	25	jm	
5	Kuulkraan		DN15	36	tk	
6	Kuulkraan		DN25	6	tk	
7	Tagasilöögiklapp		DN15	18	tk	
8	Korteri veemööõtja		DN15	18	tk	külmumiskindel
9	Isolatsioonikoorik					vastavalt joonistele
10	Kolmikud, põlved, liitmikud jne					vastavalt vajadusele

Seadmed ja materjalid on toodud näidistena, on võimalik asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ja materjalidega.
Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral erineda.