

Töö nimetus**Objekti aadress****Staadium****Töö number****Projekti osa****Versioon****Projekteerija****Vastutav spetsialist****TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU****KULUDE LOEND NR 1: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON**

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Reoveekanaliseerimise toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	15.7	jm.		0.00
2	Plastist kanalisatsiooni kontrollkaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kmpl.		0.00
3	Olemasoleva kogumismahuti likvideerimine koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0.00
4	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 2: SURVEKANALISATSIOON

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
5	Survekanaliseerimise toru PE PN10 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De63 mm	2.9	jm.		0.00
6	Kanaliseerimise voolurahustuskäev hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kmpl.		0.00
7	Iseankurdav kanalisatsioonipumpla hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	D700 mm	1	kmpl.		0.00
8	Reoveepumpla elektritoite hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
9	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 3: MUUD TÖÖD

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
10	Asfaltkatte taastamine		17.8	m2		0.00
11	Haljasala taastamine		1	m2		0.00
12	Katete taastamine kinnistul		1	kompl.		0.00
13	Vajalike teehooldetööde teostamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

Kokku: **0.00**KM 20%: **0.00**Summa: **0.00****Märkused:**

- Kanaliseerimise torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
- Isolatsiooni pikkuse, fassongosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.
- Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.
- Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
- Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
- Objektile võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.
- Katete taastamise mahud võivad täpsustuda ehitustööde käigus.

Koostas:

15.10.2021