

Tööde kirjeldus ja nõuded

Tööde mahtu kuulub reovee- ja sadeveekanaliseerimise rekonstrueerimise projekteerimine ja järgmistes positsioonides:

2.1.1. administratiivhoone keldrikorrusel lasketiiru läbivate reoveekanaliseerimise rekonstrueerimise alates lasketiiru seintest ja laest ning tuleõõksest läbiviikudega kuni territooriumil asuva reoveekaevuni.

2.1.2. administratiivhoone keldrikorrusel lasketiiru olmeruumides kanalisatsioonirekonstrueerimise siibri eemaldamine ning asendamine kanalisatsioonirekonstrueerimise ja puhastusluugiga. Tööde mahtu kuulub täiendavalt tualettruumides 2 WC poti eemaldamine ja kanalisatsioonitrassi ühenduste (WC-potid, valamühendused jne) tamponeerimine survekindlalt.

2.1.3. töökoja varuosala läbiva hoonesise sadeveekanaliseerimise trassi rekonstrueerimine. Tööde mahtu kuulub kahe katuse sadeveekaevu (foto 5) ja maapinnal asuva sadeveekaevu vahelise hoonesise olemasoleva kanalisatsioonirekonstrueerimise eemaldamine ja uue paigaldamine alates laest kuni maapinnal asuva sadeveekaevuni. Kaevust 1 rajatav sadeveetrass ehitada teisele poole seina töökoja alale ja ühendada rajatavasse püstakusse. Kaevu 2 sadeveetoru tuua otse alla ja ühendada rajatavasse püstakusse läbi seina.

2.4. Rekonstrueeritava reovee- ja sadeveekanaliseerimise ehitustööde kohta tuleb esitada nõuetele vastava ehitusprojekt tööprojekti staadiumis.

2.5. Rekonstrueerimise järgselt taastab Töövõtja asfaltkatte, äärekivi, haljastuse, 4 panduse ning taastab esialgse olukorra ka mujal rekonstrueeritavas tööpiirkonnas, sealhulgas siseruumides. Katendite taastamine tuleb kajastada ka tööprojekti. Asfaltkate taastatakse 3-kihilise asfaltkattega.