



- Lammutatav sein
- SS-1 Säilitatav olemasolev sisesein
- SS-2 Projekteeritud uus karkass sisesein
- VS-1 Soojustatud olemasolev välissein
- VS-2 Projekteeritud uus kivist välissein

Ruumide eksplikatsioon

Ruum	Pindala
Esik	11,5
Köök	13,6
Panipaik	2,8
Elutuba	16,5
Magamistuba 1	10,1
Magamistuba 2	12,0
Magamistuba 3	11,1
Tehnoruum	3,9
Vannituba	5,9
	87,4 m ²

Tallinna mnt 2/1
naabermaja

MA2 oÜ

mariannainsar@hotmail.com
+372 53739093

TÖÖ NIMETUS

Üksikelamu renoveerimis- ja laiendusprojekt

TÖÖ ADDRESS

Tallinna mnt 2/2, Juuru alevik, Rapla vald, Rapla maakond

JOONISE NIMETUS

Korruseplaan

JOONISE NR
AR-5-01

JOONISE VERSIOON
v01

PROJEKTEERIMISSTAADIUM
Arhitektuurne eelprojekt

MÕÕTKAVA
1:100

ARHITEKT
Mari Ann Ainsar

VASTUTAV SPETSIALIST
Mari Ann Ainsar
diplomeeritud arhitekt tase 7

FORMAAT
A4

KUUPÄEV
16.03.2026

ÜLDMÄRKUSED:

1. Projekt on koostatud vastavalt eesti vabariigis kehtivale seadusandlusele: ehitusseadustikule, asjakohastele seadustele ja valitsuse määrustele.
2. Joonist vaadelda ühtse tervikuna koos kõigi käesoleva projektiooga materjalidega.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ning täpsustada ehitusobjektil töö käigus.
4. Avade mõõdud kontrollida ehitusobjektil enne avatäidete tellimist.
5. Vastutolude ilmumisel projektis või ehitustööde teostamisel teavitada arhitekti.
6. Toodete ja ehitusmaterjalide paigaldus teostada vastavalt tootja paigaldusjuhenditele, tüüpsõlmedele ja käesoleva projekti joonistele.
7. Kivipinnaga kokkupuutesse jääv puit peab olema süvaimmutatud või eraldatud hüdroisolatsiooniga.
8. Projektis määratud tooteid ja materjale võib asendada tehnilistelt ja visuaalsetelt omadustelt samaväärsetega, kui see ei muuda projekti esteetilist ja kontseptuaalset väärtust.
9. Niisketes ruumides (seintel, põrandal) on viimistluseks keraamiline plaat.
10. Hoone tuulutusavade ette paigaldada näriiliste- ja putukavõrk.
11. Tuulekastile paigaldada näriiliste- ja putukavõrk.