



TINGMÄRGID:

- Keldri jaotuskilp JK0
- Kombipesa 3f+1f, pindpaigaldus, PE-kont., IP44
- Turvapistikupesa, 2-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus, IP44
- Turvapistikupesa, 1-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus, IP44
- Lüliti, 1-poolusega, pindpaigaldus, IP44
- LED tööstusvalgusti seinol, IP65
- Laevalgusti PIR/RF anduriga, IP20
- Veksellüliti, pindpaigaldus, IP20
- Seinavalgusti, IP44
- Kaabli teekond alt üles
- Termostaat. T1 – ruumiõhu anduriga; T2 – ruumiõhu ja põrandanduriga
- Seadme- või harutoos seinas, pindpaigaldus

MÄRKUSED:

- Tööde teostamisel täita standardiseeria EVS-HD (EN, IEC) 60364/384 nõudeid
- Kaablite väljaviigud seintest täpsustada enne töövõttu tellijaga
- Kõikide elektriseadmete paigaldusel arvestada sisekujundusprojekti joonistega ja/või kooskõlastada tellijaga enne paigaldust
- Kaabeldus teostada süvistatuna seintes ja lagedes, ripplagedel ja keldri tehnruumides pinnapealselt
- Kaabeldus teostada kaitsekõris ja –torus või kasutada kõrikaablit Profit või selle analoogi.
- Läbi viigud seintest torustada ning tihendada vastavalt normidele.
- Pistikupesad kaitseastmega IP20 paigaldada kõrgusele 200mm, kui joonisel või tingmärkides ei ole näidatud teisiti.
- Lülitite paigalduskõrgus üldjuhul 1000mm, kui joonisel või tingmärkides ei ole näidatud teisiti
- Andmesidepesad paigaldada ühise raami sisse koos pistikupesadega
- Pingealandustrofode võimsused LED valgustitele valida vastavalt valgusti võimsusele
- Kõik mõõdud on pörandast tsentrini
- Lülitite ja pistikupesade keskpunkti soovituslik asukoht konstruktiivse ava servast 200 mm ja ruumi sisenurgast 300 mm, kui pole muid märkusi
- Kilbi maanduslatile PE ühendada veemõõdikud, met.duššitrapp, põrandarmatuur ja teised metallkonstruktsioonid
- Kõik seadmed paigaldada ja ühendada vastavalt tootja juhendile.
- Kõik elektriseadmed valida vastavalt ruumi IP astmele.
- Pistikupesad ja lülitid, mis paiknevad vaheseintes teineteise taga, tuleb paigaldada nirkaga min.150 mm
- Harutoosid paigaldada ripplaele taha
- Avade tegemisel küttega pörandasse veenduda küttekaabli asukohas!
- Vent.agregaadid juhtimisseadme asukoht ja kaabli teekond täpsustada tellijaga.

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev	
Töö nimetus:	Üksikelamu rekonstrueerimine				
Aadress:	Aegviidu alev Akija vald, Harju maakond				
Tellijä:					
Joonestaj:	Joonise nimetus:				
Projekteeris:	E.Kull				
Kinnitas:	E.Kull				
Kontakt:	Tugevvool, Elektrivarustus ja pistikupesad Keldrikorruse põhiplaan				
Projekti tüüp:	EL	Maotkava:	1:50	Projekti kuupäev:	13.08.2026
Projekti nr:	2608151	Stadium:	PP	Joonise kuupäev:	13.08.2026
				Versioon:	Leht:
				EL-5-100.01	v01