

Lääne-Nigula vald, Martna küla, korterühistu

Projekt: Korterelamu ühise elektriosa renoveerimine: Martna

Selgitus: Maja sisestus (toitekaabel, peakilp maandus, potensiaaliühtlustus)

Nimetus	Hulk Ühik
Kilp PJK (3x63A, pindpaigaldus, kommunaalosaga)	1tk
Jõukaabel alumiinium AXMK 4*35 S	5 m
Juhe p.kiud H07V-K 16Mm Ko/Ro	15m
Paljasjuhe HK 25mm vask	25m
Juhe p.kiud H07V-K 6mm Ko/Ro	30m
Pot-Latt OBO kattega 16/25Mm	1tk
Maandusklamber OBO 2760/20V RD8-10 10*20mm roostevaba	5tk
Maandusvarras OBO 20*1500mm kuumtsingitud	5tk
Juhtotsik OBO Bettermann 1819/20 20mm maandusvardale	5tk
Montaazimaterjal	1 kompl
Elektrimontaazitööd	1 kompl.
NB!	
1. Maandusväärtus peab tulema alla 30oomi, vajadusel lisada elektroode lähed iga järgmine elektrood koos materjali ja paigaldusega maksma 70€.	
Juhe p.kiud H07V2-K 16Mm must	90m
Juhe p.kiud H07V2-K 16mm sinine	90m
Juhe p.kiud H07V-K 16Mm Ko/Ro	90m
Kaabel XPJ-HF D 3G6 valge halogeenivaba	90m
Plastkilp FAMATEL 8mod IP40 pp valge	3tk
Kaitselüliti Legrand TX3 1P 32A C 6kA	12tk
Pakettüliti Legrand DX3-IS 1P 63A	3tk
Hargnemisklemm Pollmann 1P 25mm sinine HLAk25-1/4	3tk
(2*25+4*16)	3tk
Hargnemisklemm Pollmann 1P 25mm ko/ro HLAk25-1/4	30tk
(2*25+4*16)	30tk
Montaazitoru FRÄNKISCHE 32mm 3m muhviga hall 22110032	1 kompl
Montaazitoru FRÄNKISCHE 20mm 3m muhviga hall	1 kompl.
Montaazimaterjal	
Elektrimontaazitööd	
Kaabel XPJ-HF Dca D 3G1.5 valge halogeenivaba	200m
Montaazitoru FRÄNKISCHE 16mm 3m muhviga hall	60tk
Lüliti Nortic IP44 pp hall	6tk
Ledplafoon Tesatek 12W 1000lm 3000K IP65 pp	18tk
ovaalne Sensorvalgusti Oritex 60W E27 360* IP44	16tk
LED pirn Airam Oiva 8W E27 230V 806lm 3000K	16tk
Montaazimaterjal	1 kmpl
Tugewooluosa demontaaz, utiliseerimine	1 kompl.
Elektrimontaazitööd	1 kompl.
Dokumentatsiooni kokkupanek (joonised, kaetud tööde aktid)	1 kompl.
Mõõdistustööde läbiviimine	1 kompl.
Elektripaigaldise audit (inspektori tasu)	1 pakett