

MAHUTABEL

Plaatvundament		
Plaatvundament PL-01 C30/37	m3	17,59
Plaatvundamendi servatalad PLS-01 ja PLS-02 C30/37	m3	16,86
Üksikvundamendid UV-01 ja UV-02 C30/37	m3	0,55
XPS F300 servatalade all 100mm	m ²	38,3
XPS F300 plaatvundamendi all 350mm	m ²	117,2
XPS F300 soojustus üksikvundamentide alla (terve terrassi ala)	m2	67

Õõnespaneelide paigaldus		
Petra 220-1200	tk	1
Õõnespaneelide TAM22 paigaldus ja monolitseerimine	m2	219,7

Bauroc vaheseinte ja parapeti ladumistööd		
Parapeti ladumistööd	m2	33,2

Kandvate seinte ladumistööd, sillused		
Columbia kivi seinte ladumistööd (col 190mm)	m2	208,63
Koha peal valatavad raudbetoon sillused	m3	3
Silluste ehitustööd	kompl	13