

AA-8-02_ehitustööd

Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
A	Üldkulud		
A1	Ehitusdokumentatsiooni koostamine	kogum	1
A2	Mahamärgimine	kogum	1
A3	Kasutusloa esitamine	kogum	1
A4	Katsetuste ja kontrolltoimingute läbiviimine	kogum	1
B	Lammutus- ja ettevalmistustööd		
B1	Aedade teisaldamine ehitustööde teostamiseks vajalikus ulatuses	kogum	1
B2	Köistee teisaldamine	kogum	1
C	Pinnasetööd ja alused		
C1	Kaeviku toestamine	Sõltuvalt vajadusele	
H	Isolatsiooni-, katmis- ja vooderdustööd		
H1	Torustike soojustamine soojustusplaadiga XPS 50 mm	m ²	3
K	Välistorustikud		
K1	Kraavkaeviku rajamine	m	79
K3	Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide		
K3.1	Isevoolne kanalisatsioonitoru ja veetoru ühises kaevikus	m	3
K3.2	Survekanalisatsioonitoru ja veetoru ühises kaevikus	m	76
K4	Lõpptäite tegemine		
K4.1	Liiklusalal	m	4
K4.2	Väljaspool liiklusala	m	75
K5	Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine		
K5.1	Rahustuskaevu RK-1 paigaldamine Ø560/500	tk	1
K6	Torustikusõlmede ehitamine		
K6.1	Veetorustiku sõlmede montaaž	tk	2
K6.2	Survekanalisatsioonitorustiku sõlmede montaaž	tk	2
K6.3	Veetorustiku liitumispunkti rajamine	tk	1
K6.4	Kanalisatsioonitorustiku liitumispunkti rajamine	tk	1
Q	Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine		
Q5	Katete parandamine ja taastamine		
Q5.1	Haljasala taastamine	m ²	206
Q5.2	Asfaltkatte taastamine	m ²	31
Q5.3	Multskatte taastamine	m ²	16
Q6	Muud heakorratööd		
Q6.1	Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ning utiliseerimine	kogum	1
Q6.2	Aedade taastamine	kogum	1
Q6.3	Köistee tagasipaigaldamine	kogum	1

Projektijuht: Lauri Aim

Projekteerija: Siim Sisask