

sissesõidutee ja maja ümbruse killustikpeenra rajamine


Aadress: Laiaküla, Viimsi vald

Tööde sisuks on olemasoleva tänavakivisillutise ja hoone ümber oleva killustikupeenra väljavahetamine. Materjalide tarne osas võib pakkuda nii Tellija poolt kui ka Tegija poolt tarnimist. Lahenduste osas võib pakkuda alternatiive ning vertikaalplaneering lepitakse kokku enne töö algust, valdavalt jääb vertikaalplaneeringu osas püsima olemasolev olukord.

Tööde teostamise aeg – Aprill, Mai 2024.

Tööde kirjeldus ja maht:

- Olemasoleva sissesõidutee lammutus ja utiliseerimine – ca 60m²
- Olemasoleva killustikupeenra ja äärekivi lammutus ja utiliseerimine – ca 30m²
- Sissesõidutee aluste ehitus 127m² (pakkuda sobilik lahendus)
- Sissesõidutee tänavakivi ehitus 127 m², perimeeter 79jm
 - o Eelistatud on äärekivita lahendus
 - o Kivi – tumehall, mõõt 500x200mm või sarnane (nt: Ikodor 500x200x80)
 - o Laotise tüüp:



- Maja ümber oleva killustikupeenra rajamine koos äärekivi ja alustega.
 - o Geotekstiil
 - o Betoonastmed – 600x300x60 – ca 55tk
 - o Graniitkivikillustik tumehall, fraktsioon 16-32 - 35m²
 - o Kõnnitee äärekivi, tumehall, kiviga sama tooni– ca 40jm.
- Puu mahavõtmine ja väljajuurimine (vajadusel ainult väljajuurimine) – 1tk
- Lipumasti ümbertõstmine -1tk
- Kaablikõride paigaldus – ca 30jm

Lahenduse täpsem kirjeldus joonisel - **5323_EP_MA-4-01-asendiplaan**

Fotod olemasolevast olukorrast:



