

Maja andmed:
Ehitusalune pind 100 m²
Maht 320 m³

Töö sisu: Eramu väline soojustamine.

Pakkumise võib teha kõigile töödele kokku või ka eraldi üksikutele töödele (1-3).

1. Fassaadi 180 m² soojustamine:

Tep plaadi eemaldamine , konstruktsioonideni puhastamine (olemasoleva fassaadilaudise eemaldab tellija)

Laudise ja vahu paigaldamiseks uus karkass

Soojustusmaterjaliks avatud pooridega PUR vaht + auru- ja tuuletõke.

Värvitud välisvoodrilaua paigaldamine

Ukse-ja aknapalede välisviimistlus

Piirdelaudade paigaldus.

2. Sokli soojustamine 28 m²

Sokli soojustamine Pir 50mm + krohv

Veeninapleki ja näriliste tõkke paigaldus

3. Eterniitkatuse paigaldus 180m².

Avatud pooridega PUR vahu ja eterniidi paigaldamise ettevalmistus.

Eterniidi paigaldus

Tuulekasti konstruktsiooni ja tuulekastilaudade paigaldus

Vihmveesüsteemi paigaldamine

Korstnapitsi kõrgemaks ladumine vajadusel





8300

