

	Nimi	Valmistaja/kommentaar	Ühik	Kogus
	INSTAL.			
1	Kaablikaitsekõri hall d20	PIPELIFE	m	2000*
2	Kaablikaitsetoru hall d20	PIPELIFE	m	2000*
5	Pistikupesa,16A,süvistatud,IP20		tk.	780*
6	Pistikupesa,16A,süvistatud,IP44		tk.	146*
8	Liht lüliti,10A.süvistatud IP20		tk.	78*
9	Veksel lüliti,10A,süvistatud IP20		tk.	108*
10	Grupilüliti,10A,süvistatud IP20		tk.	52*
11	Ristlüliti IP20		tk.	12*
12	Lihtlüliti pind IP44		tk.	32*
13	Hämaralüliti		tk.	2*
14	Liikumisandur		tk.	28*
15	Montaaz materjal		kompl.	*
16	Pistikupesade raamid		kompl.	*
17	Kaabliredel 300mm C2	MEKA	m	150*
	KAABLID			
1	AXPK PLUS 4G150		m	*
2	XPJ-HF D 3G1,5	Draka	m	4300*
3	XPJ-HF D 3G2,5	Draka	m	4600*
4	XPJ-HF D 5G2,5	Draka	m	400*
5	XPJ-HF D 3x1,5	Draka	m	200*
6	MK16 KORO HF	Draka	m	30*
7	MK6 KORO HF	Draka	m	300*
8	XPJ-HF C 3G1,5	Draka	m	*
9	XPJ-HF C 3G2,5	Draka	m	*
10	XPJ-HF C 5G2,5	Draka	m	*
11	XPJ-HF C 3x1,5	Draka	m	*

1

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev

Objekt <i>Korterelamu, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond</i>			
Eriosa <i>Elektripaigaldis</i>			<i>SISEOSA</i>
Joonis <i>Spetsifikatsioon</i>			
Joonise nr. <i>010224_PP_EL-8-01 Spetsifikatsioon</i>	Stadium <i>PP</i>	Muutus <i>v01</i>	Leht/Lehti <i>1/3</i>

12	XPJ-HF C 5G6		m	450*
13	XPJ-HF C 5G100		m	70*
14	MK16 KORO HF 150		m	*
	KILBID			
1	PJK	PIND, IP31	tk	2
2	Korteri jaotuskilbid	SÜV	tk	32
	MAANDUS			
1	Klemmid elektroodile		kompl	*
2	RD10		m	600*
	ELEKTRIKÜTE			
1	Sulatuskaabel DEVIsnow 30T		tk	8
2	SADEMEVEEELEHTRI KÜTTEKAABEL		tk	*
	VALGUSTUS			
1	Pos. V1 nt. Fagerhult Pleiad G4 125, black, wide, rec LL, 930, IP20		tk	188*
2	Pos. V2 nt. Fagerhult Pleiad G4 125, black, wide rec LL, 930, IP65		tk	130*
3	Pos. V3 nt. DL ALU DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT		tk	40*
4	Pos. V4 nt. PLAFOON SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44		tk	6*
5	Pos. V6 nt. LEDVANCE DAMP PROOF 1500 58W 840 IP65 GY		tk	6*
6	Pos. V7 nt. ACUMA VEGA E27 100W MATT IP44		tk	26*
	TURVAVALGUSTID			
1	Pos.A1 Awex AX3NR, 1W B 1 SA AT WH, pindpaigaldus		tk	26*
2	Pos. E1.1 Awex EXIT L ETL 2W B 1 SA AT WH Kahepoolne		tk	22*

MÄRKUSED

1. Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja

2

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev
Objekt				
Korterelamu, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond				
Eriosa				SISEOSA
Joonis				Spetsifikatsioon
Joonise nr.	Stadium	Muutus	Leht/Lehti	
010224_PP_EL-8-01 Spetsifikatsioon	PP	v01	2/3	

plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.

2. Pakkumises tuua välja ühikhinnad, millised sisaldavad lisaks ka abimaterjalide ja tööde maksumuse. Koguste muutumisel opereerida toodud ühikhindadega.

3. Spetsifikatsioonis esitatud seadmete ja materjalide tüübid (margid) on esitatud tinglikult "näitena", kõiki seadmeid ja materjale võib asendada kui nad kõigi näitajate osas vastavad "näitena" esitatud seadmetele ja materjalidele.

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev
Objekt				
Korterelamu, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond				
Eriosa				SISEOSA
Elektripaigaldis				
Joonis				
Spetsifikatsioon				
Joonise nr.			Stadium	Muutus
010224_PP_EL-8-			PP	v01
01 Spetsifikatsioon				Leht/Lehti
				3/3